

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:



ИП Ткаченко А.В.

"10" июня 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 14
(наименование стройки)

МЖД

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26

электромонтажные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	5096,29	(427,46) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	405,19	(25,2) тыс.руб.
монтажных работ	3837,56	(330,18) тыс.руб.
оборудования	4,16	(0,84) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	883,27	(34,18) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3645,40	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	127,55	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

				на единицу	коэффицие нты	всего с учетом коэффицие нтов	на единицу	коэффицие нты	всего		руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРп67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	25,72	1,5	0,3858	8,53		3,29		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,07	1,5	0,00105	31,26		0,03		
	1	ОТ					219,39	1,5	3,29	25,84	85,00
	2	ЭМ					2,19	1,5	0,03		
	3	в т.ч. ОТм					0,95	1,5	0,01	25,84	
		ЗТ	чел.-ч	25,72	1,5	0,3858					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,5	0,00105					
		Итого по расценке					221,58		3,32		
		ФОТ							3,30		85,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			3,00		77,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			1,58		41,00
		Всего по позиции							7,90		
2	ФЕРп67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 Объем=1160 / 100	100 м труб			11,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	3,98	1,5	69,252	8,17		565,79		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,5	0,174	31,26		5,44		
	1	ОТ					32,52	1,5	565,85	25,84	14 622,00
	2	ЭМ					0,31	1,5	5,39		
	3	в т.ч. ОТм					0,14	1,5	2,44	25,84	63,00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,036		0,4176					
		ЗТ	чел.-ч	3,98	1,5	69,252					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,174					
		Итого по расценке					32,83		571,24		
		ФОТ							568,29		14 685,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			517,14		13 363,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			272,78		7 049,00
		Всего по позиции							1 361,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРм08-03-526-01	ДЕМОНТАЖ Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт			144					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 519/пр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	1,34	0,54	104,1984	9,51		990,93		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,108	0,54	8,39808	8,10		68,02		
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006	0	0	44,97		0,00		
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,001	0	0	11,50		0,00		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,012	0	0	30,40		0,00		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,07	0	0	10,57		0,00		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049	0	0	9,04		0,00		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014	0	0	86,00		0,00		
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,001	0	0	133,05		0,00		
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,001	0	0	11 500,00		0,00		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,036	0	0	28,60		0,00		
	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0,006	0	0	35,63		0,00		
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0	0	39,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,25	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						12,74	0,54	990,66	25,84	25 599,00
	2 ЭМ						0,87	0,54	67,65		
	4 М						20,04	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	1,34	0,54	104,1984					
	Итого по расценке						33,65		1 058,31		
	ФОТ								990,66		25 599,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			960,94		24 831,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			505,24		13 055,00
	Всего по позиции								2 524,49		
4	ФЕРп67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=98 / 100	100 шт			0,98					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9										
	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	17,89	1,5	26,2983	8,02		210,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,08	1,5	0,1176	31,26		3,68		
	1 ОТ						143,48	1,5	210,92	25,84	5 450,00
	2 ЭМ						2,50	1,5	3,68		
	3 в т.ч. ОТм						1,08	1,5	1,59	25,84	41,00
	ЗТ		чел.-ч	17,89	1,5	26,2983					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,5	0,1176					
	Итого по расценке						145,98		214,60		
	ФОТ								212,51		5 491,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			193,38		4 997,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			102,00		2 636,00
	Всего по позиции								509,98		
5	ФЕРм08-02-396-02	ДЕМОНТАЖ Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м Объем=88 / 100	100 м			0,88					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	25,36	0,9	20,08512	9,40		188,80		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,9	0,0792	115,40		9,14		
	91.06.06-042	Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	6,84	0,9	5,41728	29,60		160,35		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,9	0,0792	65,71		5,20		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,54	0,9	2,01168	8,10		16,29		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	6,84	0	0	10,57		0,00		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8	0	0	9,04		0,00		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0	0	86,00		0,00		
	20.2.08.07-0033	Скоба У1078	100 шт	0,11	0	0	617,00		0,00		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	4,77	0	0	1,00		0,00		
	1 ОТ						238,38	0,9	188,80	25,84	4 879,00
	2 ЭМ						241,14	0,9	190,98		
	3 в т.ч. ОТм						71,32	0,9	56,49	25,84	1 460,00
	4 М						186,57	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	25,36	0,9	20,08512					
	ЗТм		чел.-ч	7,04	0,9	5,57568					
	Итого по расценке								666,09	379,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							245,29		6 339,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			237,93		6 149,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			125,10		3 233,00
		Всего по позиции							742,81		
6	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			2,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.-ч	1,03	1,5	4,017	7,19		28,88		
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт	0,2		0,52	82,00		42,64		
	1 ОТ						7,41	1,5	28,90	25,84	747,00
	4 М						16,40		42,64		
	ЗТ		чел.-ч	1,03	1,5	4,017					
		Итого по расценке					23,81		71,54		
		ФОТ							28,90		747,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			26,59		687,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			12,72		329,00
		Всего по позиции							110,85		
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,6	42,98		111,75		
		Всего по позиции							111,75		
8	ФССЦпг-03-21-01-029	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 29 км	1 т груза			2,6	18,89		49,11		
		Всего по позиции							49,11		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							5 418,05		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
9	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт			36					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	3,09	1,8	200,232	9,92		1 986,30		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,26	1,8	16,848	115,40		1 944,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,26	1,8	16,848	65,71		1 107,08		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,99	1,8	64,152	8,10		519,63		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,25		9	10,57		95,13		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17		6,12	9,04		55,32		
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,025		0,9	11 500,00		10 350,00		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,03		1,08	28,60		30,89		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,61		21,96	1,00		21,96		
	1	ОТ					30,65	1,8	1 986,12	25,84	51 321,00
	2	ЭМ					55,10	1,8	3 570,48		
	3	в т.ч. ОТм					6,53	1,8	423,14	25,84	10 934,00
	4	М					293,15		10 553,40		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	1,8	200,232					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,8	33,696					
		Итого по расценке					378,90		16 110,00		
		ФОТ							2 409,26		62 255,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 336,98		60 387,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 228,72		31 750,00
		Всего по позиции							19 675,70		
10	Прайс- лист	Щит этажный ЩЭ на 4 квартиры (Электротехнические установки на других объектах) Цена=18855/1,2	к-кт			36	15 712,50		76 130,55	7,43	565 650,00
		Всего по позиции							76 130,55		565 650,00
11	ФЕРр67-16-1	Установка сжимов ответвительных: в щитах этажных для ответвления стояков	шт			108					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,36	1,5	58,32	8,53		497,47		
Н, УД	01.7.15.04	Винты	кг	0,002		0,216	0,00		0,00		
	1	ОТ					3,07	1,5	497,34	25,84	12 851,00
Н	20.5.04.09	Сжимы ответвительные	100 шт	0,01		1,08					
		ЗТ	чел.-ч	0,36	1,5	58,32					
		Итого по расценке					3,07		497,34		
11.1	ФССЦ-01.7.15.04-0026	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х30 мм	кг	0,002		0,216	14,46		3,12		
		ФОТ							497,34		12 851,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			452,58		11 694,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			238,72		6 168,00
		Всего по позиции							1 191,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФССЦ-20.5.04.09-0007	Сжимы ответвительные У-871 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(3*36) / 100	100 шт			1,08	1 500,43		1 620,46		
		Всего по позиции							1 620,46		
13	ФЕРм08-03-574-03	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 (подключение магистралей ВРУ) Объем=84 / 100	100 шт			0,84					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	33,49	1,8	50,63688	9,92		502,32		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,8	0,03024	115,40		3,49		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,8	0,03024	65,71		1,99		
	91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.час	12,36	1,8	18,68832	1,11		20,74		
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,15		0,126	44,97		5,67		
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,06		0,0504	11,50		0,58		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,6		0,504	30,40		15,32		
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1,5		1,26	6,90		8,69		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5,54		4,6536	9,04		42,07		
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,03		0,0252	133,05		3,35		
	14.4.03.17-0101	Лак канифольный КФ-965	т	0,0003		0,000252	70 200,00		17,69		
	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт	1,02		0,8568	63,00		53,98		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,64		5,5776	1,00		5,58		
	1 ОТ						332,22	1,8	502,32	25,84	12 980,00
	2 ЭМ						17,34	1,8	26,22		
	3 в т.ч. ОТм						0,50	1,8	0,76	25,84	20,00
	4 М						182,06		152,93		
	ЗТ		чел.-ч	33,49	1,8	50,63688					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,8	0,06048					
	Итого по расценке						531,62		681,47		
	ФОТ								503,08		13 000,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			487,99		12 610,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			256,57		6 630,00
		Всего по позиции							1 426,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФЕРм08-03-526-02 ПРИМ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в шкафу на ток до 100 А	шт			144					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	2	1,8	518,4		9,51		4 929,98		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	2,592		115,40		299,12		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	2,592		65,71		170,32		
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,108	1,8	27,9936		8,10		226,75		
	91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом	маш.час	0,175	1,8	45,36		1,11		50,35		
	01.3.01.02-0002 Вазелин технический	кг	0,009		1,296		44,97		58,28		
	01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный	кг	0,004		0,576		11,50		6,62		
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,036		5,184		30,40		157,59		
	01.7.11.07-0034 Electroды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,07		10,08		10,57		106,55		
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,38		54,72		9,04		494,67		
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		2,016		86,00		173,38		
	01.7.20.04-0005 Нитки швейные	кг	0,002		0,288		133,05		38,32		
	07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т	т	0,002		0,288		11 500,00		3 312,00		
	14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,047		6,768		28,60		193,56		
	14.4.03.17-0011 Лак электроизоляционный 318	кг	0,014		2,016		35,63		71,83		
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		14,4		39,00		561,60		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,38		54,72		1,00		54,72		
	1 ОТ						19,02	1,8	4 929,98	25,84	127 391,00
	2 ЭМ						2,87	1,8	743,90		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,8	67,39	25,84	1 741,00
	4 М						36,31		5 228,64		
	ЗТ	чел.-ч	2	1,8	518,4						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,8	5,184						
	Итого по расценке						58,20		10 902,52		
	ФОТ								4 997,37		129 132,00
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97		97				4 847,45		125 258,00
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51		51				2 548,66		65 857,00
	Всего по позиции								18 298,63		
15	Прайс- лист	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX3-E 2P 32A	шт.			144	1 450,26		28 107,27	7,43	208 837,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах) Цена=1740,31/1,2									
		Всего по позиции								28 107,27	208 837,00
16	ФЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	100 шт			1,44					
		Объем=144 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	10,4	1,8	26,9568	9,40			253,39		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,96		2,8224	1,00			2,82		
	1 ОТ					97,76	1,8		253,39	25,84	6 548,00
	4 М					1,96			2,82		
	ЗТ	чел.-ч	10,4	1,8	26,9568						
	Итого по расценке					99,72			256,21		
	ФОТ								253,39		6 548,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			245,79		6 352,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			129,23		3 339,00
		Всего по позиции								631,23	
17	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм	100 м			1,4					
		Объем=140 / 100									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	21,84	1,89	57,78864	9,40			543,21		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,26	1,8	0,6552	115,40			75,61		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,26	1,8	0,6552	65,71			43,05		
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,16	1,8	5,4432	8,10			44,09		
	01.7.11.07-0034 Electroды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,96		1,344	10,57			14,21		
	14.1.02.01-0002 Клей БМК-5к	кг	0,4		0,56	25,80			14,45		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	4,11		5,754	1,00			5,75		
	1 ОТ					205,30	1,89		543,22	25,84	14 037,00
	2 ЭМ					64,58	1,8		162,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					6,53	1,8	16,46	25,84	425,00
		4 М					24,58		34,41		
		ЗТ	чел.-ч	21,84	1,89	57,78864					
		ЗТм	чел.-ч	0,52	1,8	1,3104					
		Итого по расценке					294,46		740,37		
		ФОТ							559,68		14 462,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			542,89		14 028,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			285,44		7 376,00
		Всего по позиции							1 568,70		
18	ФССЦ-24.3.01.03-0016	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, легкие, номинальный внутренний диаметр 50 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			140	14,64		2 049,60		
		Всего по позиции							2 049,60		
19	ФССЦ-24.1.02.04-0006	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 54 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			140	6,87		961,80		
		Всего по позиции							961,80		
20	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			4,14					
		Объем=414 / 100									
	ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,29	1,89	127,462734	9,51		1 212,17		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	1,8	0,07452	31,26		2,33		
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	0,2		0,828	180,00		149,04		
	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,001		0,00414	12 430,00		51,46		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,1		12,834	1,00		12,83		
	1 ОТ						154,92	1,89	1 212,19	25,84	31 323,00
	2 ЭМ						0,31	1,8	2,31		
	3 в т.ч. ОТм						0,14	1,8	1,04	25,84	27,00
	4 М						51,53		213,33		
	ЗТ		чел.-ч	16,29	1,89	127,462734					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,8	0,07452					
		Итого по расценке					206,76		1 427,83		
		ФОТ							1 213,23		31 350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 176,83		30 410,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			618,75		15 989,00
		Всего по позиции							3 223,41		
21	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			414	1,71		707,94		
		Всего по позиции							707,94		
22	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм Объем=72 / 100	100 м			0,72					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	37,92	1,8	49,14432	9,40		461,96		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,73	1,8	0,94608	115,40		109,18		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,73	1,8	0,94608	65,71		62,17		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	5,14	1,8	6,66144	8,10		53,96		
	01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг	0,034		0,02448	444,00		10,87		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	1,05		0,756	10,57		7,99		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,5904	86,00		50,77		
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	3,9		2,808	28,60		80,31		
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,576	39,00		22,46		
	22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,468	88,50		41,42		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	7,13		5,1336	1,00		5,13		
	1 ОТ						356,45	1,8	461,96	25,84	11 937,00
	2 ЭМ						173,84	1,8	225,30		
	3 в т.ч. ОТм						18,33	1,8	23,76	25,84	614,00
	4 М						304,12		218,97		
	ЗТ		чел.-ч	37,92	1,8	49,14432					
	ЗТм		чел.-ч	1,46	1,8	1,89216					
	Итого по расценке						834,41		906,23		
	ФОТ								485,72		12 551,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			471,15		12 174,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			247,72		6 401,00
		Всего по позиции							1 625,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	0,9	2,07	21,07053	8,53			179,73		
	1 ОТ					7,68	2,07		179,80	25,84	4 646,00
	ЗТ	чел.-ч	0,9	2,07	21,07053						
	Итого по расценке					7,68			179,80		
	ФОТ								179,80		4 646,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			152,11		3 931,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			77,94		2 014,00
		Всего по позиции							409,85		
26	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом Объем=11,31 / 100	100 м2			0,1131					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	9,08	2,07	2,1257824	8,74			18,58		
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2,25	0,0025448	1,70			0,00		
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2,25	0,0025448	89,99			0,23		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	2,25	0,0050895	65,71			0,33		
	01.7.20.08-0051 Ветошь	кг	5		0,5655	1,82			1,03		
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	32		3,6192	6,67			24,14		
	1 ОТ					79,36	2,07		18,58	25,84	480,00
	2 ЭМ					2,23	2,25		0,57		
	3 в т.ч. ОТм					0,33	2,25		0,08	25,84	2,00
	4 М					222,54			25,17		
	ЗТ	чел.-ч	9,08	2,07	2,1257824						
	ЗТм	чел.-ч	0,03	2,25	0,0076343						
	Итого по расценке					304,13			44,32		
	ФОТ								18,66		482,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			15,79		408,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			8,09		209,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								68,20		
27	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,1131					
	Объем=11,31 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-7 Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	5,31	4,554	2,7349548	10,65			29,13		
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	4,5	0,0050895	1,70			0,01		
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	4,5	0,0050895	89,99			0,46		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	4,5	0,0050895	65,71			0,33		
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,12	4,5	0,570024	6,82			3,89		
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,0020358	15 620,00			31,80		
	14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,0003393	7 640,00			2,59		
	1 ОТ					56,55	4,554		29,13	25,84	753,00
	2 ЭМ					9,22	4,5		4,69		
	3 в т.ч. ОТм					0,22	4,5		0,11	25,84	3,00
	4 М					152,04	2		34,39		
	ЗТ	чел.-ч	5,31	4,554	2,7349548						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	4,5	0,010179						
	Итого по расценке						217,81		68,21		
	ФОТ								29,24		756,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			24,74		640,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			12,68		328,00
		Всего по позиции							105,63		
28	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² Объем=(140*5) / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			7					
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,96	1,89	118,5408	9,40			1 114,28		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06	1,8	0,756	115,40			87,24		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,8	0,756	65,71			49,68		
	01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,32		2,24	30,40			68,10		
	01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,00812	1 820,00			14,78		
	14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02		0,14	28,60			4,00		
	20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные ГМ 35	100 шт	0,05		0,35	378,00			132,30		
	20.2.02.01-0014 Втулки, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,0854	282,03			24,09		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,68		11,76	1,00			11,76		
	1 ОТ					84,22	1,89		1 114,23	25,84	28 792,00
	2 ЭМ					10,86	1,8		136,84		
	3 в т.ч. ОТм					1,51	1,8		19,03	25,84	492,00
	4 М					36,43			255,01		
	ЗТ	чел.-ч	8,96	1,89	118,5408						
	ЗТм	чел.-ч	0,12	1,8	1,512						
	Итого по расценке					131,51			1 506,08		
	ФОТ								1 133,26		29 284,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 099,26		28 405,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			577,96		14 935,00
		Всего по позиции							3 183,30		
29	Прайс- лист	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 3 1х35 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=700*1,02 Цена=457,44/1,2	м.			714	381,20		36 632,17	7,43	272 177,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							36 632,17		272 177,00
30	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м			5,4					
		Объем=540 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	8,96	1,8	87,0912	9,40		818,66		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06	1,8	0,5832	115,40		67,30		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,8	0,5832	65,71		38,32		
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,32		1,728	30,40		52,53		
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,006264	1 820,00		11,40		
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,02		0,108	28,60		3,09		
		20.2.01.05-0007 Гильзы кабельные медные ГМ 35	100 шт	0,05		0,27	378,00		102,06		
		20.2.02.01-0014 Втулки, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,06588	282,03		18,58		
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,68		9,072	1,00		9,07		
		1 ОТ					84,22	1,8	818,62	25,84	21 153,00
		2 ЭМ					10,86	1,8	105,56		
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,8	14,68	25,84	379,00
		4 М					36,43		196,72		
		ЗТ	чел.-ч	8,96	1,8	87,0912					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,8	1,1664					
		Итого по расценке					131,51		1 120,90		
		ФОТ							833,30		21 532,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			808,30		20 886,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			424,98		10 981,00
		Всего по позиции							2 354,18		
31	Прайс- лист	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 3 1х35 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(5*72+180)*1,02 Цена=457,44/1,2	м.			550,8	381,20		28 259,08	7,43	209 965,00
		Всего по позиции							28 259,08		209 965,00
32	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м			14,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(960+296+155) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	9,92	1,8	251,94816	9,40			2 368,31		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,8	5,0796	115,40			586,19		
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	2,4	1,8	60,9552	0,90			54,86		
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	2,4	1,8	60,9552	3,28			199,93		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,8	5,0796	65,71			333,78		
	01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,096		1,35456	6,90			9,35		
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,0005		0,007055	68 050,00			480,09		
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0008466	7 826,90			6,63		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,87		26,3857	1,00			26,39		
	1 ОТ					93,25	1,8		2 368,36	25,84	61 198,00
	2 ЭМ					46,25	1,8		1 174,66		
	3 в т.ч. ОТм					5,02	1,8		127,50	25,84	3 295,00
	4 М					37,03			522,49		
	ЗТ	чел.-ч	9,92	1,8	251,94816						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,8	10,1592						
	Итого по расценке					176,53			4 065,51		
	ФОТ								2 495,86		64 493,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 420,98		62 558,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 272,89		32 891,00
		Всего по позиции							7 759,38		
33	Прайс- лист	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х4-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=960*1,02 Цена=138,73/1,2	м			979,2	115,61		15 236,20	7,43	113 205,00
		Всего по позиции							15 236,20		113 205,00
34	Прайс- лист	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(176+72+48)*1,02 Цена=106/1,2	м			301,92	88,33		3 589,37	7,43	26 669,00
		Всего по позиции							3 589,37		26 669,00
35	Прайс- лист	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1.5-660	м.			158,1	56,97		1 212,25	7,43	9 007,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Электротехнические установки на других объектах) Объем=155*1,02 Цена=68,36/1,2 Всего по позиции							1 212,25		9 007,00
36	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=460 / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м			4,6					
		1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82	1,89	24,51708	9,40		230,46		
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	0,0828	115,40		9,56		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	0,0828	65,71		5,44		
		01.7.06.05-0041 Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,16		0,736	30,40		22,37		
		01.7.06.07-0002 Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,5		2,3	6,90		15,87		
		14.4.02.09-0001 Краска	кг	0,05		0,23	28,60		6,58		
		999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,53		2,438	1,00		2,44		
		1 ОТ					26,51	1,89	230,48	25,84	5 956,00
		2 ЭМ					1,81	1,8	14,99		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,8	2,15	25,84	56,00
		4 М					10,27		47,24		
		ЗТ	чел.-ч	2,82	1,89	24,51708					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,8	0,1656					
		Итого по расценке					38,59		292,71		
		ФОТ							232,63		6 012,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			225,65		5 832,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			118,64		3 066,00
		Всего по позиции							637,00		
37	Прайс- лист	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 2х1,5-660 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=460*1,02 Цена=45.9/1,2 Всего по позиции	м			469,2	38,25		2 415,48	7,43	17 947,00
		Всего по позиции							2 415,48		17 947,00
38	ФЕРм10-06-034-12	Коробка распределительная Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	коробка			52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	2	1,8	187,2	9,62		1 800,86		
	91.11.01-012	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.час	0,34	1,8	31,824	110,86		3 528,01		
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0015		0,078	4 488,40		350,10		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,103		5,356	6,09		32,62		
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,02		1,04	27,74		28,85		
	01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0,02		1,04	39,02		40,58		
	01.7.20.04-0003	Нитки суровые	кг	0,004		0,208	155,00		32,24		
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00002		0,00104	68 050,00		70,77		
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00002		0,00104	9 550,01		9,93		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,38		19,76	1,00		19,76		
	1	ОТ					19,24	1,8	1 800,86	25,84	46 534,00
	2	ЭМ					37,69	1,8	3 527,78		
	3	в т.ч. ОТм					3,94	1,8	368,78	25,84	9 529,00
	4	М					11,24		584,48		
		ЗТ	чел.-ч	2	1,8	187,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,8	31,824					
		Итого по расценке					68,17		5 913,12		
		ФОТ							2 169,64		56 063,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 952,68		50 457,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			998,03		25 789,00
		Всего по позиции							8 863,83		
39	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			52	20,70		1 076,40		
		Всего по позиции							1 076,40		
40	ФЕРм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм ² до 35 мм ²	шт			68					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	0,92	1,8	112,608	9,40		1 058,52		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	1,224	115,40		141,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	1,224	65,71		80,43		
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0544	4 488,40		244,17		
	01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001		0,00068	8 105,71		5,51		
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15		10,2	6,09		62,12		
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	0,024		1,632	6,90		11,26		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,17		11,56	1,00		11,56		
	1	ОТ					8,65	1,8	1 058,76	25,84	27 358,00
	2	ЭМ					1,81	1,8	221,54		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,8	31,82	25,84	822,00
	4	М					4,92		334,56		
		ЗТ	чел.-ч	0,92	1,8	112,608					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,8	2,448					
		Итого по расценке					15,38		1 614,86		
		ФОТ							1 090,58		28 180,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 057,86		27 335,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			556,20		14 372,00
		Всего по позиции							3 228,92		
41	ФССЦ-20.2.10.04-0006	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=68 / 100	100 шт			0,68	572,00		388,96		
		Всего по позиции							388,96		
42	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=36 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт			0,36					
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	15,45	1,8	10,0116	9,92		99,32		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	0,00648	115,40		0,75		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	0,00648	65,71		0,43		
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,1		0,036	44,97		1,62		
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,02		0,0072	11,50		0,08		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,2		0,072	30,40		2,19		
	01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м	1		0,36	6,90		2,48		
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,01		0,0036	133,05		0,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3.02.03-0011	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,00008		0,0000288	68 050,00		1,96		
	14.4.03.17-0101	Лак канифольный КФ-965	т	0,0001		0,000036	70 200,00		2,53		
	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт	1,02		0,3672	63,00		23,13		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,07		1,1052	1,00		1,11		
	1 ОТ						153,26	1,8	99,31	25,84	2 566,00
	2 ЭМ						1,81	1,8	1,17		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,8	0,17	25,84	4,00
	4 М						98,83		35,58		
	ЗТ	чел.-ч		15,45	1,8	10,0116					
	ЗТм	чел.-ч		0,02	1,8	0,01296					
	Итого по расценке						253,90		136,06		
	ФОТ								99,48		2 570,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			96,50		2 493,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50,73		1 311,00
	Всего по позиции									283,29	
43	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт			1,52					
	Объем=(40+36+76) / 100										
	ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	70,64	1,98	212,598144	9,92		2 108,97		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,88	1,8	2,40768	115,40		277,85		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	1,8	2,38032	65,71		156,41		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,31		0,4712	30,40		14,32		
	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0046512	12 430,00		57,81		
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		6,2016	86,00		533,34		
	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт	1,02		1,5504	100,00		155,04		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	14,02		21,3104	1,00		21,31		
	1 ОТ						700,75	1,98	2 108,98	25,84	54 496,00
	2 ЭМ						158,72	1,8	434,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					21,97	1,8	60,11	25,84	1 553,00
		4 М					514,36		781,83		
		ЗТ	чел.-ч	70,64	1,98	212,598144					
		ЗТм	чел.-ч	1,75	1,8	4,788					
		Итого по расценке					1 373,83		3 325,07		
		ФОТ							2 169,09		56 049,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 104,02		54 368,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 106,24		28 585,00
		Всего по позиции							6 535,33		
44	Прайс- лист	Светильник светодиодный (Электротехнические установки на других объектах) Объем=40+36+76 Цена=656/1,2	шт.			152	546,67		11 183,58	7,43	83 094,00
		Всего по позиции							11 183,58		83 094,00
45	ФЕРм10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт			76					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	5,76	1,8	787,968	9,62		7 580,25		
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0012		0,0912	27,74		2,53		
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	100 шт	0,03		2,28	83,00		189,24		
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00152	729,98		1,11		
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,00001		0,00076	65 750,00		49,97		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,11		84,36	1,00		84,36		
	1 ОТ						55,41	1,8	7 580,09	25,84	195 870,00
	4 М						4,30		326,80		
	ЗТ		чел.-ч	5,76	1,8	787,968					
		Итого по расценке					59,71		7 906,89		
		ФОТ							7 580,09		195 870,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6 822,08		176 283,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3 486,84		90 100,00
		Всего по позиции							18 215,81		
46	Прайс- лист	Датчик движения инфракрасный (Электротехнические установки на других объектах) Цена=646/1,2	шт.			76	538,33		5 506,46	7,43	40 913,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									5 506,46		40 913,00
47	ФССЦ-20.1.02.04-0003	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм ² WAGO 773-173 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(152*3) / 100	100 шт			4,56	213,00		971,28		
Всего по позиции									971,28		
48	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая Объем=4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 шт			0,04					
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,88	1,8	4,38336	9,92		43,48		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,08	1,8	0,00576	115,40		0,66		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,08	1,8	0,00576	65,71		0,38		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,97	1,8	0,21384	8,10		1,73		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,024		0,00096	10,57		0,01		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,1092	9,04		0,99		
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,014		0,00056	5 000,00		2,80		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000108	7 826,90		0,85		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	12,08		0,4832	1,00		0,48		
	1 ОТ						603,93	1,8	43,48	25,84	1 124,00
	2 ЭМ						38,55	1,8	2,78		
	3 в т.ч. ОТм						2,01	1,8	0,14	25,84	4,00
	4 М						128,14		5,13		
	ЗТ		чел.-ч	60,88	1,8	4,38336					
	ЗТм		чел.-ч	0,16	1,8	0,01152					
	Итого по расценке						770,62		51,39		
	ФОТ								43,62		1 128,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,31		1 094,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,25		575,00
Всего по позиции									115,95		
49	Прайс- лист	Розетка с заземлением и крышкой IP55 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=406/1,2	шт.			4	338,33		182,10	7,43	1 353,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							182,10		1 353,00
50	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический Объем=4 / 100	100 шт			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	60,8	1,8	4,3776	9,92		43,43		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,06	1,8	0,00432	115,40		0,50		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,06	1,8	0,00432	65,71		0,28		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,97	1,8	0,21384	8,10		1,73		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,024		0,00096	10,57		0,01		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,54		0,1416	9,04		1,28		
	08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,014		0,00056	5 000,00		2,80		
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,0027		0,000108	7 826,90		0,85		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	12,06		0,4824	1,00		0,48		
	1 ОТ						603,14	1,8	43,43	25,84	1 122,00
	2 ЭМ						34,92	1,8	2,51		
	3 в т.ч. ОТм						1,51	1,8	0,11	25,84	3,00
	4 М						135,44		5,42		
	ЗТ		чел.-ч	60,8	1,8	4,3776					
	ЗТм		чел.-ч	0,12	1,8	0,00864					
	Итого по расценке						773,50		51,36		
	ФОТ								43,54		1 125,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,23		1 091,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,21		574,00
		Всего по позиции							115,80		
51	Прайс- лист	Выключатель одноклавишный IP55 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=387/1,2	шт.			4	322,50		173,62	7,43	1 290,00
		Всего по позиции							173,62		1 290,00
52	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-4-6	Затраты труда рабочих (ср 4,6)	чел.-ч	1,87	1,8	13,464	10,50		141,37		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,02	1,8	0,144	115,40		16,62		
	91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	0,67	1,8	4,824	142,70		688,38		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02	1,8	0,144	65,71		9,46		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,01		0,04	30,40		1,22		
	01.7.06.12-0008	Лента ПВХ	кг	0,012		0,048	24,04		1,15		
	21.2.01.02-0141	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2	т	0,0005		0,002	96 440,00		192,88		
	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01		0,04	35,70		1,43		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,39		1,56	1,00		1,56		
	1 ОТ						19,64	1,8	141,41	25,84	3 654,00
	2 ЭМ						99,23	1,8	714,46		
	3 в т.ч. ОТм						9,55	1,8	68,76	25,84	1 777,00
	4 М						49,56		198,24		
	ЗТ		чел.-ч	1,87	1,8	13,464					
	ЗТм		чел.-ч	0,71	1,8	5,112					
		Итого по расценке					168,43		1 054,11		
		ФОТ							210,17		5 431,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			203,86		5 268,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			107,19		2 770,00
		Всего по позиции							1 365,16		
53	Прайс- лист	Светильник светодиодный круглый пластиковый белый (Электротехнические установки на других объектах) Цена=1422/1,2	шт.			4	1 185,00		637,95	7,43	4 740,00
		Всего по позиции							637,95		4 740,00
54	ФЕРм08-03-596-08	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт	100 шт			0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	355,2	1,8	25,5744	9,92		253,70		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,81	1,8	0,13032	115,40		15,04		
	91.06.09-001	Вышки телескопические 25 м	маш.час	119,04	1,8	8,57088	142,70		1 223,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,81	1,8	0,13032	65,71		8,56		
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	8,51	1,8	0,61272	8,10		4,96		
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,5		0,02	30,40		0,61		
	01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	5,2		0,208	10,57		2,20		
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38		1,52	9,04		13,74		
	14.4.03.17-0101	Лак канифольный КФ-965	т	0,004		0,00016	70 200,00		11,23		
	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт	1,02		0,0408	528,00		21,54		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	70,47		2,8188	1,00		2,82		
	1 ОТ						3 523,58	1,8	253,70	25,84	6 556,00
	2 ЭМ						17 383,75	1,8	1 251,63		
	3 в т.ч. ОТм						1 652,48	1,8	118,98	25,84	3 074,00
	4 М						1 303,51		52,14		
	ЗТ		чел.-ч	355,2	1,8	25,5744					
	ЗТм		чел.-ч	122,66	1,8	8,83152					
	Итого по расценке						22 210,84		1 557,47		
	ФОТ								372,68		9 630,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			361,50		9 341,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			190,07		4 911,00
	Всего по позиции								2 109,04		
55	Прайс- лист	Прожектор светодиодный (Электротехнические установки на других объектах) Цена=1607/1,2	шт.			4	1 339,17		721,00	7,43	5 357,00
	Всего по позиции								721,00		5 357,00
56	ФЕРм10-08-003-05	Устройство опτικο-(фото)электрическое, прибор опτικο-электрический в одноблочном исполнении	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	5,76	1,8	41,472	9,62		398,96		
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0012		0,0048	27,74		0,13		
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	100 шт	0,03		0,12	83,00		9,96		
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00008	729,98		0,06		
	10.3.02.03-0012	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	т	0,00001		0,00004	65 750,00		2,63		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	1,11		4,44	1,00		4,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					55,41	1,8	398,95	25,84	10 309,00
		4 М					4,30		17,20		
		ЗТ	чел.-ч	5,76	1,8	41,472					
		Итого по расценке					59,71		416,15		
		ФОТ							398,95		10 309,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			359,06		9 278,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			183,52		4 742,00
		Всего по позиции							958,73		
57 О	ФССЦ-62.1.04.12-0001	Фотореле	шт			4	128,10		512,40		
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							512,40		
58	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,7	1,8	1,26	9,92		12,50		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	0,018	115,40		2,08		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	0,018	65,71		1,18		
	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00003	12 430,00		0,37		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,14		0,14	1,00		0,14		
	1 ОТ						6,94	1,8	12,49	25,84	323,00
	2 ЭМ						1,81	1,8	3,26		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,8	0,47	25,84	12,00
	4 М						0,51		0,51		
	ЗТ		чел.-ч	0,7	1,8	1,26					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,8	0,036					
	Итого по расценке						9,26		16,26		
	ФОТ								12,96		335,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,57		325,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,61		171,00
		Всего по позиции							35,44		
59	Прайс- лист	Счетчик электроэнергии Меркурий 230 AR-03 трехфазный однотарифный (Электротехнические установки на других объектах) Цена=7850/1,2	шт.			1	6 541,67		880,48	7,43	6 542,00
		Всего по позиции							880,48		6 542,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	0,28	1,8	0,504	9,92		5,00		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,8	0,018	115,40		2,08		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,8	0,018	65,71		1,18		
	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00003	12 430,00		0,37		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,06		0,06	1,00		0,06		
	1 ОТ						2,78	1,8	5,00	25,84	129,00
	2 ЭМ						1,81	1,8	3,26		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,8	0,47	25,84	12,00
	4 М						0,43		0,43		
	ЗТ		чел.-ч	0,28	1,8	0,504					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,8	0,036					
	Итого по расценке						5,02		8,69		
	ФОТ								5,47		141,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,31		137,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,79		72,00
	Всего по позиции									16,79	
61	Прайс- лист	Счетчик электроэнергии Меркурий 201.5 однофазный однотарифный (Электротехнические установки на других объектах) Цена=1460/1,2	шт.			1	1 216,67		163,80	7,43	1 217,00
	Всего по позиции									163,80	1 217,00
62	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	2,15	1,8	11,61	9,62		111,69		
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,035	1,8	0,189	115,40		21,81		
	91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	0,02	1,8	0,108	131,44		14,20		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,035	1,8	0,189	65,71		12,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,39		1,17	9,04		10,58		
	20.1.02.23-0082	Переемы гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,3	39,00		11,70		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	0,41		1,23	1,00		1,23		
	1 ОТ						20,68	1,8	111,67	25,84	2 886,00
	2 ЭМ						8,97	1,8	48,44		
	3 в т.ч. ОТм						1,11	1,8	5,99	25,84	155,00
	4 М						7,84		23,52		
	ЗТ	чел.-ч		2,15	1,8	11,61					
	ЗТм	чел.-ч		0,09	1,8	0,486					
	Итого по расценке						37,49		183,63		
	ФОТ								117,66		3 041,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			114,13		2 950,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,01		1 551,00
	Всего по позиции								357,77		
63 О	ФССЦ-62.5.02.01-0004	Трансформатор тока: Т-0,66	шт			3	108,81		326,43		
	(Инженерное оборудование)										
	Всего по позиции								326,43		
64	ФЕР46-03-001-08	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм	100 отверстий			0,36					
	Объем=36 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5										
	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	20,5	1,5	11,07	9,62		106,49		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,8	1,5	0,972	65,71		63,87		
	91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм	маш.час	19,3	1,5	10,422	27,42		285,77		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,78		0,6408	2,44		1,56		
	1 ОТ						197,21	1,5	106,49	25,84	2 752,00
	2 ЭМ						647,49	1,5	349,64		
	3 в т.ч. ОТм						244,76	1,5	132,17	25,84	3 415,00
	4 М						4,34		1,56		
П,Н	01.7.17.09-0069	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм	шт	0		0					
	ЗТ	чел.-ч		20,5	1,5	11,07					
	ЗТм	чел.-ч		21,1	1,5	11,394					
	Итого по расценке						849,04		457,69		
	ФОТ								238,66		6 167,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			245,82		6 352,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			140,81		3 639,00
		Всего по позиции							844,32		
65	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3			0,72					
		Объем=36*0,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	75,22	1,5	81,2376	8,09		657,21		
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,21	1,5	0,2268	1,70		0,39		
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,4	1,5	0,432	65,71		28,39		
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0137		0,009864	2,44		0,02		
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059		0,004248	11 978,00		50,88		
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0049		0,003528	734,50		2,59		
Н.Уд	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		0,7488	0,00		0,00		
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095		0,00684	4 455,20		30,47		
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м3	0,208		0,14976	1 287,00		192,74		
	11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,18		0,1296	1 155,00		149,69		
	1 ОТ						608,53	1,5	657,21	25,84	16 982,00
	2 ЭМ						26,64	1,5	28,77		
	3 в т.ч. ОТм						4,64	1,5	5,01	25,84	129,00
	4 М						592,22		426,40		
	ЗТ		чел.-ч	75,22	1,5	81,2376					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,5	0,432					
		Итого по расценке					1 227,39		1 112,38		
65.1	ФССЦ-04.1.02.01-0003	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100)	м3	1,04		0,7488	466,97		349,67		
		ФОТ							662,22		17 111,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			682,09		17 624,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			390,71		10 095,00
		Всего по позиции							2 534,85		
66	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции			1,12					
		Объем=112 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	70,2	2,07	162,75168	8,64			1 406,17		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18	2,25	0,4536	65,71			29,81		
	01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,008		0,00896	1 100,00			9,86		
	01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,029		0,03248	6 102,00			198,19		
	11.2.13.06-0011 Щиты настила, все толщины	м2	5,5		6,16	35,22			216,96		
	1 ОТ					606,53	2,07		1 406,18	25,84	36 336,00
	2 ЭМ					11,83	2,25		29,81		
	3 в т.ч. ОТм					2,09	2,25		5,27	25,84	136,00
	4 М					379,47			425,01		
	ЗТ	чел.-ч	70,2	2,07	162,75168						
	ЗТм	чел.-ч	0,18	2,25	0,4536						
	Итого по расценке					997,83			1 861,00		
	ФОТ								1 411,45		36 472,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			1 397,34		36 107,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			827,82		21 391,00
		Всего по позиции							4 086,16		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							334 746,59		
Раздел 3. Контур заземления											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Объем=0,3 / 100	100 м3			0,003					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
421/пр прил.10 табл.3 п.9											
	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	248	1,725	1,2834	7,80		10,01		
	1	ОТ					1 934,40	1,725	10,01	25,84	259,00
		ЗТ	чел.-ч	248	1,725	1,2834					
		Итого по расценке					1 934,40		10,01		
		ФОТ							10,01		259,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1			8,02		207,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			3,40		88,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							21,43		
68	ФЕР01-02-059-02	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2	шт			6					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5											
421/пр прил.10 табл.3 п.9											
	1-1-7	Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.-ч	6,61	1,725	68,4135	7,62		521,31		
	01.3.05.23-0131	Натрий хлористый технический	т	0,05		0,3	36 000,00		10 800,00		
	16.2.03.02-0001	Дерн	м2	7		42	17,50		735,00		
	1	ОТ					50,37	1,725	521,33	25,84	13 471,00
	4	М					1 922,50		11 535,00		
		ЗТ	чел.-ч	6,61	1,725	68,4135					
		Итого по расценке					1 972,87		12 056,33		
		ФОТ							521,33		13 471,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1			417,59		10 790,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			177,25		4 580,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							12 651,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ФЕР01-02-059-06	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил.10 табл.3 п.9	шт			6					
	1-1-7 Затраты труда рабочих (ср 1,7)		чел.-ч	2,22	5,175	68,931	7,62		525,25		
	1 ОТ						16,92	5,175	525,37	25,84	13 576,00
	ЗТ		чел.-ч	2,22	5,175	68,931					
	Итого по расценке						16,92		525,37		
	ФОТ								525,37		13 576,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			420,82		10 874,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			178,63		4 616,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									1 124,82	
70	ФЕРм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм Объем=6 / 10 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	10 шт			0,6					
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	10,3	1,2	7,416	9,40		69,71		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,27	1,2	0,1944	115,40		22,43		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,27	1,2	0,1944	65,71		12,77		
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	1,51	1,2	1,0872	8,10		8,81		
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм		кг	0,72		0,432	10,57		4,57		
	14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная цинкнаполненная		кг	2,4		1,44	238,48		343,41		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		руб	1,94		1,164	1,00		1,16		
	1 ОТ						96,82	1,2	69,71	25,84	1 801,00
	2 ЭМ						61,13	1,2	44,01		
	3 в т.ч. ОТм						6,78	1,2	4,88	25,84	126,00
	4 М						581,90		349,14		
	ЗТ		чел.-ч	10,3	1,2	7,416					
	ЗТм		чел.-ч	0,54	1,2	0,3888					
	Итого по расценке						739,85		462,86		
	ФОТ								74,59		1 927,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	НР Электротехнические установки на других	%	97		97			72,35		1 869,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	СП Электротехнические установки на других	%	51		51			38,04		983,00
		Всего по позиции							573,25		
71	Прайс- лист	уголок 63*63*5 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=(6*5,8*3)/1000 Цена=74300/1,2*1,0075	т			0,1044	62 381,04		876,58	7,43	6 513,00
		Всего по позиции							876,58		6 513,00
72	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 Объем=24 / 100	100 м			0,24					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	14,4	1,2	4,1472	9,40			38,98		
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,2	0,0576	115,40			6,65		
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	1,2	0,0576	65,71			3,78		
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,7	1,2	0,7776	8,10			6,30		
	01.7.11.07-0034 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,9		0,216	10,57			2,28		
	14.4.02.09-0301 Композиция антикоррозионная цинкнаполненная	кг	3,7		0,888	238,48			211,77		
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	2,71		0,6504	1,00			0,65		
	1 ОТ					135,36	1,2		38,98	25,84	1 007,00
	2 ЭМ					58,09	1,2		16,73		
	3 в т.ч. ОТм					5,02	1,2		1,45	25,84	37,00
	4 М					894,60			214,70		
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,2	4,1472						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,2	0,1152						
	Итого по расценке					1 088,05			270,41		
	ФОТ								40,43		1 044,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	НР Электротехнические установки на других	%	97		97			39,22		1 013,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектов	СП Электротехнические установки на других	%	51		51			20,62		532,00
		Всего по позиции							330,25		
73	Прайс- лист	полоса 50*5 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=24*0,00196 Цена=87000/1,2*1,0075	т			0,04704	73 043,75		462,45	7,43	3 436,00
		Всего по позиции							462,45		3 436,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=0,3 / 100	100 м3			0,003					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/пр прил. 10 табл.3 п.9										
	1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	97,2	1,725	0,50301	7,50			3,77		
	1 ОТ					729,00	1,725		3,77	25,84	97,00
	ЗТ	чел.-ч	97,2	1,725	0,50301						
	Итого по расценке					729,00			3,77		
	ФОТ								3,77		97,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89	0,9	80,1			3,02		78,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			1,28		33,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции									8,07	
	Итого по разделу 3 Контур заземления									16 048,02	
	ВСЕГО по смете									427 455,19	5 096 293,20