

**Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович**  
**3456880, г. Батайск, ул. Гоголя/ Коммунистическая, 41/72**  
**ИНН 234703874815      ОГРН 312618108200041 от 22.03.2012 г.**  
**Е – mail: surkov\_viktor@list.ru      Телефон: 8-928-150-47-17**

Исх. № 145  
От «05» июля 2023 г.

Директору  
ООО УК «Возрождение ЖКХ»  
Львовой Алеси Александровны

**Коммерческое предложение!**


Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович предлагает Вам выполнить капитальный ремонт системы отопления в подвальном помещении по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. **Казахская 78/2** .  
Стоимость работ составит **2137085,00 рублей**.

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена	Сумма
1	Шаровой стальной кран ф/ф Ду 50 Ру 40, с ручкой	2	шт	2926	5851
2	Шаровой стальной кран ф/ф Ду 80 Ру 16, с ручкой	2	шт	5442	10884
3	Шаровой стальной кран ф/ф Ду 65 Ру 16, с ручкой	2	шт	3701	7402
4	Шаровой кран латунный 3/4" ВР, ручка-рычаг	102	шт	412	41983
5	Балансировочный клапан р/р Ду 50S Broen Ballorex® Venturi DRV	2	шт	13127	26254
6	Балансировочный клапан р/р Ду 20S Broen Ballorex® Venturi DRV	14	шт	4046	56641
7	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 63x10,5/4000 мм, БЕЛАЯ	184	м	729	134136
8	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 50x8,3/4000 мм, БЕЛАЯ	96	м	459	44064
9	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 40x6,7/4000 мм, БЕЛАЯ	92	м	297	27324
10	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 32x5,4/4000 мм, БЕЛАЯ	64	м	190	12134
11	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 25x4,2/4000 мм, БЕЛАЯ	128	м	114	14592
12	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 20x3,4/4000 мм, БЕЛАЯ	16	м	76	1210

13	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 7,4 75x10,3/4000 мм, БЕЛАЯ	4	м	884	3538
14	Свободный фланец стальной DN 65	2	шт	4101	8202
15	Свободный фланец стальной DN 50	4	шт	3754	15014
16	Тройник PPR редукционный 75x63x75, белый	4	шт	408	1632
17	Тройник PPR редукционный 75x40x75, белый	2	шт	401	803
18	Тройник PPR редукционный 75x25x75, белый	2	шт	266	533
19	Тройник PPR редукционный 63x32x63, белый	2	шт	151	302
20	Тройник PPR редукционный 63x25x63, белый	4	шт	148	590
21	Муфта PPR комбинированная разъемная 63x2"НР, белая	2	шт	1626	3252
22	Муфта PPR комбинированная 63x2"НР под ключ, белая	2	шт	1624	3248
23	Тройник PPR 63 мм, белый	12	шт	197	2369
24	Муфта PPR комбинированная 25x1/2"НР, белая	4	шт	104	418
25	Муфта PPR комбинированная 32x1"НР под ключ, белая	1	шт	536	536
26	Муфта PPR комбинированная 40x1 1/4"НР под ключ, белая	1	шт	677	677
27	Угольник PPR 63/90°, белый	12	шт	145	1735
28	Угольник PPR 50/90°, белый	16	шт	73	1171
29	Угольник PPR 40/90°, белый	12	шт	42	504
30	Угольник PPR 32/90°, белый	24	шт	22	533
31	Угольник PPR 25/90°, белый	210	шт	13	2646
32	Тройник PPR редукционный 50x25x50, белый	40	шт	80	3192
33	Тройник PPR редукционный 40x25x40, белый,	72	шт	45	3240
34	Тройник PPR редукционный 32x25x32, белый	24	шт	26	619
35	Муфта PPR 63 мм, белая	40	шт	84	3360
36	Муфта PPR 50 мм, белая	8	шт	44	350
37	Муфта PPR 40 мм, белая	12	шт	28	331
38	Муфта PPR 32 мм, белая	8	шт	15	120
39	Муфта PPR редукционная 63x50, внутренняя /наружная белая	16	шт	64	1018
40	Муфта PPR редукционная 50x40, внутренняя /наружная белая	16	шт	38	605
41	Муфта PPR редукционная 40x32, внутренняя /наружная белая	16	шт	20	326
42	Муфта PPR редукционная 32x25, внутренняя /наружная белая	16	шт	11	182
43	Тройник PPR комбинированный 25x1/2"НР, белый	102	шт	119	12179
44	Тройник PPR комбинированный 25x1/2"ВР, белый	14	шт	88	1235
45	Муфта PPR комбинированная 25x3/4"НР, белая	204	шт	145	29498

46	Муфта PPR комбинированная 25x1/2"BP, белая	3	шт	74	223
47	Муфта PPR комбинированная 25x3/4"BP, белая	130	шт	112	14586
48	Анкер латунный BIS M8x28 мм	310	шт	65	20088
49	Шпилька BIS M8, 1 м	150	шт	251	37620
50	Хомут с EPDM 2S M8 62-67 мм	130	шт	193	25116
51	Хомут с EPDM 2S M8 53-61 мм	70	шт	174	12180
52	Хомут с EPDM 2S M8 47-52 мм	70	шт	155	10836
53	Хомут с EPDM 2S M8 31-37 мм	40	шт	126	5040
54	Хомут с EPDM 2S M8 38-46 мм	40	шт	144	5760
55	Трубка Energoflex® Super 64/9 (2 м)	184	м	113	20755
56	Трубка Energoflex® Super 54/9 (2 м)	96	м	89	8525
57	Трубка Energoflex® Super 42/9 (2 м)	92	м	59	5410
58	Трубка Energoflex® Super 35/9 (2 м)	64	м	47	2995
59	Трубка Energoflex® Super 28/9 (2 м)	128	м	36	4608
60	Трубка Energoflex® Super 76/9 (2 м)	88	м	142	12461
61	Труба стальная ВГП обьк. Ду 65	80	м	948	75840
62	Отвод крутоизогнутый ст. 20 90° 76x5	8	шт	479	3830
63	Фланец стальной плоский Ду 65	12	шт	682	8186
64	Шаровой кран латунный 1/2" BP, ручка-рычаг	102	шт	258	26316
65	Шаровой кран латунный 1 1/2" BP, ручка-рычаг	2	шт	2018	4037
66	Электроды ESAB ОК-46 3мм (5,3 кг) 024-0126	1	уп	3590	3590
67	Термометр биметаллический тип БТ-31.211	18	шт	705	12690
68	Манометр с поверкой тип ТМ-510P	6	шт	981	5886
69	Трехходовой кран G1/2-G1/2 BP	6	шт	679	4072
70	Проектные работы				100000
71	Демонтажные работы				85000
72	Монтажные работы				1135000
					<b>2137085</b>

Индивидуальный предприниматель



В.Ф. Сурков

Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович  
3456880, г. Батайск, ул. Гоголя/ Коммунистическая, 41/72  
ИНН 234703874815 ОГРН 312618108200041 от 22.03.2012 г.  
E – mail: surkov\_viktor@list.ru Телефон: 8-928-150-47-17

Исх. № 145  
От «05» июля 2023 г.

Директору  
ООО УК «Возрождение ЖКХ»  
Львовой Алеси Александровны

Коммерческое предложение!

Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович предлагает Вам  
выполнить замену узла учета тепловой энергии по адресу: г. Ростов-на-Дону,  
ул. **Казахская 78/2**.

Стоимость работ составит **369352,76 рублей**.

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	Тепловычислитель ТВ7-04М	шт	1	39300,00	39300,00
2	Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» РС50-36	шт	2	46800,00	93600,00
4	Комплекты термопреобразователей сопротивления	к-т	1	5676,00	5676,00
5	Преобразователи избыточного давления 4-20мА	шт	2	5885,00	11770,00
6	Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ» 80/50	шт	4	7800,00	31200,00
8	Щит узла учета тепловой энергии ЩУУТЭ	шт	1	16900,00	16900,00
Итого материалы					198446,00
9	Проектные работы				35000,00
10	Монтажные работы по замене УУТЭ				80000,00
11	Электромонтажные работы				35000,00
Итого работы					150000,00
Итого					348446,00
УСНО 6%					20906,76
<b>Итого</b>					<b>369352,76</b>

Индивидуальный предприниматель



В.Ф. Сурков

**Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович**  
**3456880, г. Батайск, ул. Гоголя/ Коммунистическая, 41/72**  
**ИНН 234703874815      ОГРН 312618108200041 от 22.03.2012 г.**  
**E – mail: surkov\_viktor@list.ru      Телефон: 8-928-150-47-17**

Исх. № 146  
 От «05» июля 2023 г.

Директору  
 ООО УК «Возрождение ЖКХ»  
 Львовой Алеси Александровны

**Коммерческое предложение!**

Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Федорович предлагает Вам выполнить замену водоподогревателя с монтажом обратного трубопровода гвс в подвальном помещении по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. **Казахская 78/2** .  
 Стоимость работ составит **555713,00 рублей.**

1	Теплообменник пластинчатый Феникс	1	шт	184000	184000
2	Труба стальная ВГП обык. Ду 65	6	м	948	5688
3	Отвод крутоизогнутый ст. 20 90° 76x5	6	шт	479	2873
4	Фланец стальной плоский Ду 65 Ру 16	4	шт	682	2729
5	Шаровой кран латунный 1 1/2" ВР, ручка-рычаг, LD Pride 47.40.В-В.Р	2	шт	2018	4037
6	Фильтр сетчатый наклонный чугунный фланцевый, ду 65	1	шт	4615	4615
7	Фильтр сетчатый наклонный чугунный фланцевый, ду 80	1	шт	8500	8500
8	Регулятор перепада давления Ду 25 Ру16, 0,4-4,8 бар, Kvs=20, Теплосила RDT-1.3-40-20	1	шт	67462	67462
9	Термостат серии V2, V4 и V8 Broen Clorius	1	шт	37500	37500
10	Клапан регулирующий M1F, Broen Clorius ду 25	1	шт	33500	33500
11	Фланец стальной плоский Ду 80	6	шт	1170	7020
12	Фланец стальной плоский Ду 25	4	шт	430	1720
13	Тройник под сварку 89x4,0-76x4	1	шт	1650	1650
14	Шаровой кран латунный 1" ВР, ручка-рычаг, LD Pride 47.25.В-В.Р	2	шт	1072	2144
15	Резьба неоцинкованная правая Ду 15	6	шт	22	130
16	Муфта стальная приварная ВР 1/2", ГОСТ 8966-75	2	шт	38	77
17	Термометр биметаллический тип БТ-41.211. 0..+120°С, 80 мм, L=100 мм, G1/2"	4	шт	1051	4202
18	Манометр с поверкой тип ТМ-510Р.00, 0..1,0МПа,100мм,М20x1,5(снизу)	8	шт	1044	8352
19	Трехходовой кран М20x1,5-G1/2 ВР, РN 25, 150°С	3	шт	806	2419

20	Болт оцинкованный М16х70 5.8 DIN 931 (неполная резьба)	10	кг	178	1776
21	Гайка оцинкованная М16 DIN 934 ГОСТ 5927 (30гр)	4	кг	188	754
22	Переход стальной оцинкованный 57х3,5-38х2 (DN50х32)	2	шт	113	226
23	Резьба Ду 25	2	шт	41	82
24	Шаровой кран латунный 1/2" ВР, ручка-рычаг, LD Pride 47.15.В-В.Р	6	шт	320	1920
25	Шаровой стальной кран ф/ф Ду 80 Ру 16, с ручкой	2	шт	5442	10884
26	Шаровой латунный кран полнопроходной ВР-НР, ручка-рычаг, Ду 50	2	шт	3230	6460
27	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 90х15,0/4000 мм, БЕЛАЯ, Pro Aqua PA37022P	12	м	1484	17806
28	Труба PPR Rubis армированная стекловолокном, SDR 6 32х5,4/4000 мм, БЕЛАЯ, Pro Aqua PA37012P	80	м	190	15168
29	Тройник PPR 32 мм, белый, Pro Aqua PA14012P	1	шт	30	30
30	Угольник PPR 32/90°, белый, Pro Aqua PA13012P	16	шт	22	355
31	Угольник PPR 90/90°, белый, Pro Aqua PA13022P	8	шт	461	3686
32	Муфта PPR комбинированная 25х1/2"НР, белая, Pro Aqua PA23012P	2	шт	104	209
33	Муфта PPR комбинированная 25х1"НР, белая, Pro Aqua PA23013P	2	шт	301	602
34	Муфта PPR комбинированная 25х1/2"ВР, белая, Pro Aqua PA22012P	1	шт	74	74
35	Тройник PPR редукционный 90х40х90, белый PA14578P	1	шт	418	418
36	Бурт PPR под металлический фланец, 63 мм, белый, РосТурПласт 17260	2	шт	172	344
37	Хомут мет. с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем, 1" (31-38), Uni-Fitt 850U4800	80	шт	46	3648
38	Хомут мет. с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбелем, 3" (87-94), Uni-Fitt 850U9800	8	шт	91	725
39	Свободный фланец стальной DN 80, Wavin Ekoplastik PRI090NXXX	2	шт	6325	12650
40	Тройник PPR 90 мм, белый, Pro Aqua PA14022P	1	шт	649	649
41	Муфта PPR редукционная 90х63, внутренняя /наружная белая, Pro Aqua PA12544P	2	шт	177	354
42	Бурт PPR под фланец 90 мм, белый, Pro Aqua PA51190	6	шт	242	1451

43	Циркуляционный насос STAR-RS 25/8, (гаек в комплекте нет) Wilo 9168933	2	шт	16863	33726
44	Тройник PPR комбинированный 32x1/2"НР, белый, Pro Aqua PA25015	2	шт	162	324
45	Муфта PPR комбинированная разъемная 32x1 1/4"ВР, белая, Pro Aqua PA20019	2	шт	388	775
46	Расходные материалы, транспортные расходы(уплотнения, диски отрезные, электроды)				17000
47	крепёж (швеллер, профильная труба)				14000
48	Демонтажные работы				35000
49	Монтажные работы				180000
				<b>ИТОГО</b>	<b>555713</b>

Индивидуальный предприниматель



В.Ф. Сурков